

wyjscie rurociągiem DN20mm z poziomu piwnicy
dla zasilania stacji uzdatniania wody i zlewu

rurarz prowadzić pod stropem

Stacja uzdatniania wody

Wykonać podejście do zasilania instalacji centralnego ogrzewania – włączenie w rurę z zabudowaniem wyposażenia technologicznego zgodnie ze schematem

wyjscie rurociągiem kanalizacyjnym
PCW Ø50mm z poziomu piwnicy
dla podłączenia odpływu ze
stacji uzdatniania wody i zlewu

Włączenie projektowanego ciągu kanalizacyjnego PCW $\varnothing 110\text{mm}$ wykonać istniejący pion kanalizacyjny w pomieszczeniu zaplecza socjalnego – miejsce określić na budowie w trakcie robót

kotłownia
pow. 26,4m²,
kub. 68,6m³
Hkotł = 2,60m

wyjdzie z poziomu piwnicy

neutralizator kondensatu

Rurociqgi kanalizacyjny PCW $\varnothing 32\text{mm}$ od neutralizatora

Zabudować neutralizator dla kotłów o łącznej mocy nie mniejszej od 180 kW

Podjęście PCW $\varnothing 32\text{mm}$ dla
odprowadzenia skroplin z kotła

Podjęcie PCW $\varnothing 32\text{mm}$ dla
odprowadzenia skroplin z kotła

Podjęcie PCW $\varnothing 32\text{mm}$ dla
odprowadzenia skroplin z kotła

rurarz prowadzić pod stropem

Dn20oc.

Ø110 i-2,0%

Dn20oc.

projektowana instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych (woda zimna)

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych

projektowana instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych od stacji uzdatniania

Temat:	Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową wraz z robotami i instalacjami towarzyszącymi: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, AKPIA – w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 1A w miejscowości Miechów–Charsznica gmina Charsznica		
Adres obiektu:	dz.nr ew.694 obręb Miechów–Charsznica jed.ewid.Charsznica		
Temat rysunku:	Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej – instalacja wodociągowo–kanalizacyjna		
Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06	Podpis;	
Sprawdził: Zbigniew Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej KL 37/92	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
czerwiec 2019 r.	P B	1: 50	7